

Sicherung Erdböschungen in der Niederlausitz

Datum: Freitag, 08.05.2026 von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Ort: Restlochekette Kleinleipisch, nahe der Ortslage Lichterfeld

Kurze Darstellung:

In der Restlochekette Kleinleipisch, Böschungssicherung RL 130, Bereich P2/ P3 gibt es ein umfangreiches Böschungssystem mit Bermen, dass aufgrund der extremen Witterungsbedingungen, geringe Niederschläge, extrem hohe Temperaturen im Sommer und extrem niedrige Temperaturen im Winter starke Erosionen zeigte. Bei Starkregenereignissen wurde als Schwämmsandfächer sichtbar, sandiges Material ausgespült. Mithilfe verschiedener Bauweisen konnten diese Erosionen gestoppt werden.

Es wurde mit Weidensteckhölzern und Setzstangen gearbeitet. Es wurden Hangfaschinen und Dränfaschinen in die Böschungflächen eingebracht. Querbauwerke mit Raubbäumen, Stubben und Palisadenquerbauwerke dienten der Sicherung von großen Ablaufrinnen.

Eine Kombination aus toten Baustoffen wie Wasserbausteinen und lebenden Pflanzen in vorbereiteten Ablaufrinnen brachte den gewünschten Erfolg.

Das Regionaltreffen soll die Möglichkeit geben, die 2018 erfolgten Maßnahmen anzusehen und darüber in die Diskussion zu kommen

Preis: 20,00 € für eine kleine Essenversorgung

Besondere Hinweise: Festes Schuhwerk ist unbedingt erforderlich, vom Parkplatz ist nur eine fußläufige Erreichung des Standortes möglich

